

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** OPERE DI URBANIZZAZIONE RELATIVE AD UN PIANO DI  
LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA - CUSTONACI, VIA BAGLIO LI VIGNI

**COMMITTENTE:**

Data, \_\_\_\_\_

**IL TECNICO**

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
1 SIC24_01.01 .01.001	Scavo di sbancamento per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico, anche in presenza d'acqua con tirante non superiore a 20 c ... edia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Allargamento sede stradale, formazione parcheggio e verde *(lung.=27+8+10)		45,00 25,00	1,000 2,000	0,300 0,300	13,50 15,00		
		176,00 45,00			0,300 0,300	52,80 13,50		
	SOMMANO m³					94,80	5,33	505,28
2 SIC24_01.01 .05.002	Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... iale e sarà rideterminato con le stesse modalità ogni qualvolta sarà riscontrata variazione delle classi di resistenza Rete fognaria Rete idrica Rete pubblica illuminazione *(lung.=48+60) Pozzetti  Fondazione muretti		45,00 60,00 108,00	0,500 0,500 0,500	1,000 0,500 0,500	22,50 15,00 27,00		
		3,00	0,50 1,20 1,20	0,500 1,200 1,200	0,500 1,200 1,700	0,38 1,73 2,45		
		2,00	0,80 1,20	0,800 1,200	1,000 1,200	0,64 3,46		
			45,00	0,500	0,300	6,75		
	SOMMANO m³					79,91	15,22	1'216,23
3 SIC24_01.02 .04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spia ... d i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali. - per ogni m³ di materiale costipato Rinterri *(par.ug.=22,5+15+27)							
		64,50				64,50		
	SOMMANO m³					64,50	4,97	320,57
4 SIC24_01.02 .05.001	trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comu ... cui alle voci: 1.1.1. - 1.1.2 - 1.1.3 - 1.1.5 - 1.1.8 - 1.3.4 - 1.4.1.2 - 1.4.2.2 - 1.4.3 eseguiti in ambito extraurbano (H/peso=79,91+94,8)							
		10,00			174,710	1'747,10		
	SOMMANO m³ x km					1'747,10	0,66	1'153,09
5 SIC24_01.04 .04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da la ... e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato							
		2,00	60,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	3,98	477,60
6	Compattazione del fondo degli scavi, quando questi debbono costituire il							
	<b>A RIPORTARE</b>							3'672,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							3'672,77
SIC24_01.05 .03	piano di posa delle sovrastrutture stradali, eseguita con adatto macchinario ed all'umidità ottima fino al ... ima ottenuta in laboratorio con la prova AASHO modificata, a carico dell'impresa. - per ogni m <sup>2</sup> di superficie compattata Allargamento sede stradale e area a parcheggio *(par.ug.=45+50)	95,00				95,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					95,00	1,12	106,40
7 SIC24_03.01 .01.004	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... ditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 16/20 Muretti Area attrezzata	45,00	45,00	0,500	0,300	6,75		
	SOMMANO m <sup>3</sup>				0,150	6,75		
						13,50	197,14	2'661,39
8 SIC24_03.01 .01.008	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vib ... mputarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in elevazione lavori edili con C 20/25 Muretti di delimitazione area a verde		60,00	0,300	1,000	18,00		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					18,00	218,25	3'928,50
9 SIC24_03.02 .04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 ... azione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Rete elettrosaldato filo 8 maglia 20x20 (4 kg/mq)	45,00			4,000	180,00		
	SOMMANO kg					180,00	3,47	624,60
10 SIC24_03.02 .01.002	Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera co ... I conferimento in laboratorio per le prove dei materiali. per strutture in calcestruzzo armato escluse quelle intelaiate (40 kg/mc)	18,00			40,000	720,00		
	SOMMANO kg					720,00	2,71	1'951,20
11 SIC24_03.02 .03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.	2,00	60,00		1,000	120,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					120,00	44,58	5'349,60
12 SIC24_06.01 .01.001	Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano - marciapiede e allargamento sede stradale *(par.ug.=45+50)	95,00			0,100	9,50		
	<b>A R I P O R T A R E</b>					9,50		18'294,46

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O					9,50		18'294,46
13 SIC24_06.01 .02.001	- via Baglio Li Vigni  SOMMANO m <sup>3</sup>  Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso tra il 20% ed il 40%, pas ... essere finito dopo costipamento e per distanza dalle cave di prestito fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano	611,00			0,100	61,10		
						70,60	30,98	2'187,19
		95,00			0,150	14,25		
		611,00			0,150	91,65		
	SOMMANO m <sup>3</sup>					105,90	36,03	3'815,58
14 SIC24_06.01 .04.001	Conglomerato bituminoso per strato di base, di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di c ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore	95,00			10,000	950,00		
		611,00			5,000	3'055,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					4'005,00	2,42	9'692,10
15 SIC24_06.01 .05.001	Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del C ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore	95,00			7,000	665,00		
		611,00			5,000	3'055,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					3'720,00	2,70	10'044,00
16 SIC24_06.01 .06.001	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m <sup>2</sup> e per ogni cm di spessore	95,00			3,000	285,00		
		611,00			2,000	1'222,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup> /cm					1'507,00	3,42	5'153,94
17 SIC24_06.02 .02.002	Pavimentazione di marciapiedi con pietrine di cemento, con la superficie vista rigata, di spessore non inferiore a 2,5 cm e di dimensioni 40x40 cm su idoneo mass ... ura dei giunti, la pulitura ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. dimensione 25x25 cm					45,00		
	SOMMANO m <sup>2</sup>					45,00	40,74	1'833,30
18 SIC24_06.04 .01.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di ... si le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)	2,00			75,000	150,00		
	A R I P O R T A R E					150,00		51'020,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					150,00		51'020,57
		4,00			12,500	50,00		
	SOMMANO kg					200,00	5,78	1'156,00
19 SIC24_13.03 .01.003	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le S ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 75 mm Rete idrica		80,00			80,00		
	SOMMANO m					80,00	15,64	1'251,20
20 SIC24_13.03 .01.004	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità tipo PE 100 (sigma 80) serie PFA10-SDR17,realizzate in conformità alla norma UNI EN 12201-2, e avranno: - le S ... io e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 90 mm		140,00			140,00		
	SOMMANO m					140,00	19,91	2'787,40
21 SIC24_13.08 .01	Formazione del letto di posa, rinfiacco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco min), proveniente da cava ... mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento.		213,00	0,500	0,300	31,95		
	SOMMANO m³					31,95	30,20	964,89
22 SIC24_13.09 .13.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetto prefabbricato modulare per rete idrica per alloggiamento di pezzi speciali, saracinesche e giunti, in calcestruzzo vibrato ... ed il ricoprimento da compensarsi a parte. - altezza utile 945 mm. Elemento di fondo - dimensione interna 1000 x 1000 mm					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	612,83	612,83
23 SIC24_13.03 .08.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con cla ... el letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm		70,00			70,00		
	SOMMANO m					70,00	31,42	2'199,40
24 SIC24_18.01 .05	Conglomerato cementizio per formazione di blocco di fondazione per pali, a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20; compreso l'onere delle casseforme ... foro centrale (anche mediante tubo di cemento rotocompresso o PVC annegato nel getto) e dei fori di passaggio dei cavi.	2,00	1,00	0,800	0,800	1,28		
	SOMMANO m³					1,28	270,17	345,82
	A RIPORTARE							60'338,11

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							60'338,11
25 SIC24_18.01 .03.001	Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, spessore pareti 15 cm, escluso lo scavo ... rollato, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. per pozzetti da 40x40x50 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	142,45	427,35
26 SIC24_18.02 .01.003	Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e compensato a parte di palo tronco conico a stelo curvato, ricavato mediante procedimento di laminazione a caldo, ... osa in mSm = spessore minimo del palo in mmD = diametro alla base in mm D = 127 mm; Sm = 3,6 mm; h = 8,80 m; b = 1,20 m					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'033,02	2'066,04
27 SIC24_18.03 .03.005	Fornitura e posa in opera su palo o mensola già predisposti, di armatura stradale con sorgente LED con corpo in pressofusione in lega di alluminio, schermo in vetro piano temperato ... to dovrà essere quello netto all'esterno del proiettore. apparecchio con flusso luminoso minimo da 20.001 a 30.000 lumen					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	1'161,92	2'323,84
28 SIC24_14.03 .17.006	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore g ... ioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero. cavo FG16(o)R16 sez. 1x16mm <sup>2</sup>					560,00		
	(par.ug.=2,00*3)	4,00	140,00			42,00		
	SOMMANO m					602,00	6,38	3'840,76
29 NP.01	Fornitura e collocazione di piante aromatiche del tipo: Rosmarino Officinalis, Lavanda, Dimorphoteca, Cimaria Marittima, Lantana tapezzante (colori vari), di prima qualità accettat ... , ricolmo, i sostegni della pianta, ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-					15,00		
	SOMMANO cadauno					15,00	15,00	225,00
30 NP.02	Fornitura e collocazione di cestino cilindrico porta rifiuti avente struttura in acciaio zincato rivestito in legno. Dimensioni: h 50 cm, diametro 35cm. compreso eventuali opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte					4,00		
	SOMMANO cadauno					4,00	145,50	582,00
31 NP.03	Lavori di espianto e reimpianto nell'ambito dello stesso cantiere di alberi di medio fusto tipici della zona (olivi, mandorli etc.) eseguito con mezzo meccanico e comprensivo di sc ... ricolmo ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.-					5,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					5,00		69'803,10

